

Item	Lote básico (por m ² de construção)	Un	Mediana (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
Materiais						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m ²	36,10	-0,14%	1,52%	3,14%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	3,91	-0,26%	1,03%	1,30%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m ³	347,60	0,10%	0,59%	0,90%
4	Cimento CP-32 II	50kg	23,95	0,04%	-3,04%	-1,44%
5	Areia média	m ³	68,08	-0,32%	0,00%	-0,61%
6	Brita n° 02	m ³	85,15	0,08%	0,12%	0,06%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,70	-1,41%	0,00%	1,45%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,72	0,00%	0,74%	1,49%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m ²	18,43	0,00%	0,22%	1,04%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	122,45	0,04%	0,12%	0,33%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m ²	454,40	0,09%	0,25%	0,98%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m ²	244,88	0,01%	0,27%	0,32%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	71,00	0,14%	0,88%	1,44%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m ²	24,26	-0,16%	0,46%	9,28%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	452,50	0,11%	0,11%	0,53%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m ²	24,25	0,00%	0,50%	0,83%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m ²	92,23	0,16%	1,02%	3,05%
18	Tinta látex PVA	l	10,90	1,96%	2,83%	4,31%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	8,88	0,34%	0,45%	0,91%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ²	m	0,93	0,00%	3,33%	4,49%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	78,85	0,25%	0,57%	0,90%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	298,94	0,20%	0,20%	0,55%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	57,25	0,26%	0,07%	0,44%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	59,82	-0,13%	0,00%	0,20%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	23,05	0,22%	2,76%	3,60%
Mão de Obra						
26	Pedreiro	h	6,60	0,15%	0,46%	1,07%
27	Servente	h	5,04	0,00%	0,80%	2,65%
Despesas Administrativas						
28	Engenheiro	h	107,53	0,30%	0,26%	13,61%
Equipamentos						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	25,38	0,12%	0,71%	2,34%