

Item	Lote básico (por m <sup>2</sup> de construção)	Un	Mediana (R\$)	Variação %		
				Mês	ano	Acumulado 12 meses
<b>Materiais</b>						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	36,54	0,52%	0,52%	2,27%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	3,94	0,25%	0,25%	1,55%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m <sup>3</sup>	350,50	0,14%	0,14%	1,30%
4	Cimento CP-32 II	50kg	25,05	0,80%	0,80%	1,33%
5	Areia média	m <sup>3</sup>	68,30	0,10%	0,10%	0,32%
6	Brita n° 02	m <sup>3</sup>	85,05	-0,19%	-0,19%	-0,12%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,71	1,43%	1,43%	0,00%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,74	0,00%	0,00%	1,48%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	18,45	-0,05%	-0,05%	0,27%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	122,35	-0,08%	-0,08%	0,08%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m <sup>2</sup>	454,90	0,00%	0,00%	0,20%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m <sup>2</sup>	245,00	0,04%	0,04%	0,14%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	71,10	0,00%	0,00%	0,64%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m <sup>2</sup>	25,00	0,68%	0,68%	4,17%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	453,75	-0,06%	-0,06%	0,39%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m <sup>2</sup>	24,31	-0,04%	-0,04%	0,54%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m <sup>2</sup>	92,75	0,27%	0,27%	1,64%
18	Tinta látex PVA	l	11,03	0,27%	0,27%	5,05%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	8,91	0,11%	0,11%	0,79%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm <sup>2</sup>	m	0,94	1,08%	1,08%	3,30%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	78,95	0,06%	0,06%	0,64%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	299,00	0,01%	0,01%	0,20%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	58,54	-0,02%	-0,02%	2,25%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	59,88	0,13%	0,13%	0,30%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	23,00	0,04%	0,04%	2,45%
<b>Mão de Obra</b>						
26	Pedreiro	h	6,96	0,14%	0,14%	5,78%
27	Servente	h	5,20	0,19%	0,19%	3,59%
<b>Despesas Administrativas</b>						
28	Engenheiro	h	110,43	0,03%	0,03%	4,18%
<b>Equipamentos</b>						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	25,23	0,52%	0,52%	-0,08%